



STREIFF UNTERLAGSBODEN

CONTOPP Beschleuniger Compound 6

Aufheizphasen bei vorhandener Fussbodenheizung

	Contopp 10	Contopp 15	Contopp 20
Begehbarkeit	nach ca. 36 Stunden	nach ca. 36 Stunden	nach ca. 24 Stunden
Belastbarkeit	nach ca. 8-10 Tagen	nach ca. 5-6 Tagen	nach ca. 2-4 Tagen
Belegbarkeit	ca. 16-20 Tage, ca. 2% z.B. Platten	ca. 10-16 Tage, ca. 2% z.B. Platten	ca. 2-6 Tage, ca. 2% z.B. Platten
Belegbarkeit	ca. 20-30 Tage, < 2% z.B. Parkett	ca. 16-20 Tage, < 2% z.B. Parkett	ca. 6-10 Tage, < 2% z.B. Parkett
Belegbarkeit bei 5-8°C Raumtemperatur über 75% relative Luftfeuchte sowie kaum oder keiner Stoss- lüftung	Bei äusserst schlechten Baustellen- und Raumbedingungen kann sich die Belegbarkeit der UB nochmals verschieben. Eine genaue Zeitspanne ist nicht möglich, da generell eine Abhängigkeit zu den Baustellenbedingungen heran-gezogen werden muss.		
Vorlauftemperatur Fuss- bodenheizung während der Aufheizphase (ohne Nachtabsenkung) * Diese Aufheizphasen können beliebig verlängert werden!!!	ab 5. Einbautag +25°C am 6. Einbautag +35°C am 7. Einbautag +45°C am 8. Einbautag *+55°C am 9. Einbautag *+55°C am 10. Einbautag *+55°C am 11. Einbautag *+55°C am 12. Einbautag +45°C am 13. Einbautag +35°C am 14. Einbautag +25°C	ab 4. Einbautag +25°C am 5. Einbautag +35°C am 6. Einbautag +45°C am 7. Einbautag *+55°C am 8. Einbautag +45°C am 9. Einbautag +35°C am 10. Einbautag +25°C	24 Std. nach einbringen des UB +35°C 48 Std. nach einbringen des UB *+55°C 72 Std. nach einbringen des UB +40°C 96 Std. nach einbringen des UB +25°C
ACHTUNG: Vor Oberbelagsverlegung die UB-Temperatur auf ca. 20-25°C absenken bzw. die erforderliche UB-Temperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die UB-Flächen dürfen nicht zugestellt sein. Für Abluft der hohen Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen!			

Folgende Punkte sollten zum Erreichen der gewünschten Werte immer beachtet werden:

- Es sollte stossgelüftet werden (ca. 3-4x täglich 20-30 Minuten)
- Die Anforderungen nach SIA V251/1 für Zementestriche sollten grundsätzlich eingehalten werden (z.B. Mindesttemperatur etc.)!

Die jeweilige Belegbarkeit der verlegten CONTOPP BE-Compound-UB, kann sich durch „Baustellen- und Witterungseinflüsse“ bei **Nichteinhaltung oben genannter Punkte** verändern!

Im Preis inbegriffene Serviceleistung:

- Feuchtigkeitsmessung mit CM-Gerät
- CM-Wert abzüglich 1% (nur bei Messung durch Firma B.f.B. Kneubühler, Herr Guido Schnellmann)